

ЗАТВЕРДЖЕНО / APSTIPRINĀTS

Влада м. Сєвєродонецької області
Сєвєродонецької міської ради

(назва організації, що затверджує) /
 (apstiprinātājas organizācijas nosaukums)

Ларашенко О. Н.

(посада, підпис, ініціали, прізвище) /
 (amats, paraksts, iniciāļi, uzvārds)

" 06 " *шевеня* 20*23* р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ DARBU APJOMI

Поточний ремонт підвальних приміщень для облаштування найпростішого укриття Печеногівський НВК/
 на Pagraba telpu remonts bunkuru Pechenyugivskyi NKV

Об'єми робіт / Darba apjomi

Ч.ч./ п.с.	Найменування робіт і витрат/ Vārds darbi un izmaksas	Одиниця виміру/ Vienība	Кількість/ Numurs	Примітка/ Piezīme
1	2	3	4	5
1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м ² / Durvju bloku uzstādīšana akmens sienu ārējās un iekšējās atverēs, atvērums laukums līdz 3 м ²	м ² /м ²	2	
2	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (за 2 рази) / Betona vai metāla-cementa pārklājumu slīpēšana (2 reizes)	м ² /м ²	1	
3	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань (за 2 рази) / Vienkāršu fasāžu gruntēšana krāsošanai ar perhlorvinila krāsām no zemes un sastatnēm (2 reizes)	м ² /м ²	1	
4	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю / Logu un durvju nogāžu plakano virsmu apmešana uz betona un akmens	м ² /м ²	1	
Підлога / Stāvs				
5	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (прокладання гідроізоляційної мембрани) / Tvaika barjeras slāņa uzstādīšana plakanām virsmām no polietilēna plēves (hidroizolācijas membrānas ieklāšana)	м ² /м ²	92.17	
6	Улаштування підстильного шару бетонного / Betona apakšslāņa izkārtojums	м ³ /м ³	9.217	
7	Армування стяжки дротяною сіткою / Stieģrojuma pastiprināšana ar stieģļu sietu	м ² /м ²	92.17	
8	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (за 2 рази) / Betona vai metāla-cementa pārklājumu slīpēšana (2 reizes)	м ² /м ²	92.17	
9	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар / Betona un apmesto virsmu gruntēšana, pirmā kārtā	м ² /м ²	92.17	
10	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар / Betona un apmesto virsmu gruntēšana, nākošā kārtā	м ² /м ²	92.17	
11	Покриття підлоги зносостійкою фарбою (за 2 рази) / Grīdas pārklāšana ar nodilumizturīgu krāsu (2 reizes)	м ² /м ²	92.17	
Стіни/ Sienas				
12	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м / Iekšējo sienu mūrēšana no keramikas, silikāta vai dobiem ķieģeļiem ar grīdas augstumu līdz 4 m	м ³ /м ³	0.7	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби / Sienu iekšējo virsmu manuāla tīrīšana no eļļas, perhlorvinila krāsas	м ² /м ²	152.26	
14	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів / Betona vai metāla-cementa pārklājumu slīpēšana	м ² /м ²	152.26	

1	2	3	4	5
15	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань (за 2 рази)/ Vienkāršu fasāžu gruntēšana krāsošanai ar perhlorvinila krāsām no zemes un sastatnēm (2 reizes)	m2/m2	152.26	
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону/ Uzlabota sienu virsmu apmešana iekštelpās ar cementa-kaļķa vai cementa javu uz akmens un betona	m2/m2	152.26	
17	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)/ Vienkārša sienu krāsošana ar polivinilacetāta ūdens emulsijas maisījumiem uz armetuma un krāsošanai sagatavotām saliekamām konstrukcijām (2 reizes)	m2/m2	152.26	
Стелі/ Griesti				
18	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей мастикою вулканізуювальною тіоколовою/ Sienu paneļu horizontālo un vertikālo savienojumu blīvēšana ar vulkanizējošo tiokola mastiku	m/m	90	
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби/ Griestu iekšējo virsmu manuāla tīrīšana no kaļķa krāsas	m2/m2	92.17	
20	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (за 2 рази)/ Betona vai metāla-cementa pārklājumu slīpēšana (2 reizes)	m2/m2	92.17	
21	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань (за 2 рази)/ Vienkāršu fasāžu gruntēšana krāsošanai ar perhlorvinila krāsām no zemes un sastatnēm (2 reizes)	m2/m2	92.17	
22	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)/ Vienkārša griestu krāsošana ar polivinilacetāta ūdens emulsijas maisījumiem uz ģipša un krāsošanai sagatavotām saliekamām konstrukcijām (2 reizes)	m2/m2	92.17	
Електромонтажні роботи/ Elektriķa darbi				
23	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг / Grupas apgaismojuma paneļu uzstādīšana gatavā nišā vai pie sienas, kas sver līdz 3 kg	шт/gabals	1	
24	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм / Vinilplasta cauruļu ieklāšana, komplektā ar normalizētiem elementiem, gar sienām un kolonnām ar stiprinājumu ar augšējām skavām, parastās ejas diametrs līdz 32 mm	m/m	135	
25	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² / Pirmā viendzīslu vai daudzdzīslu stieples pievilkšana ieliktajās caurulēs vai metāla uzmaivās vispārējā pinumā ar kopējo šķērsriezumu līdz 16 mm ²	m/m	135	
26	Установлення розподільних коробок / Sadaļes kārbu uzstādīšana	шт/gabals	12	
27	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 (Монтаж світильників світлодіодних лінійних) / Spuldžu uzstādīšana dienasgaismas spuldzēm, kas uzstādītas uz tapām, lampu skaits līdz 2 (Lineāro LED lampu uzstādīšana)	шт/gabals	8	
28	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних / Hermētisko un daļēji hermētisko slēdžu uzstādīšana	шт/gabals	1	
29	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних / Hermētisko un daļēji hermētisko kontaktligzdu uzstādīšana	шт/gabals	8	
Влаштування системи вентиляції / Ventilācijas sistēmas sakārtošana				

30	Монтаж рекуператорів, екранів, коробок, завантажувальних і розвантажувальних камер обертових печей та сушарок із листової сталі / Rekuperatoru, sietu, kastu, iekraušanas un izkraušanas kameru uzstādīšana rotācijas krāsnīm un kaltēm no lokšņu tērauda	t/t	0.05	
31	Установлення фільтрів чарункових /Šūnu filtru uzstādīšana	m2/m2	0.125	
32	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм / Pretvārstu uzstādīšana ar diametru līdz 355 mm	клапан/vārsts	2	
33	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів / Elastīgu ieliktnu uzstādīšana radiālajiem ventilatoriem	m2/m2	0.0628	
34	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм / Gaisa vadu ieklāšana ar perimetru 800 mm un 1000 mm no H klases lokšņu tērauda [normāls] ar biezumu 0,5 mm	m2/m2	50	
35	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 / Žalūziju tērauda režģu uzstādīšana ar izlīdzināšanu un fiksāciju ar laukumu līdz 0,25 m2 gaismā	ґрати/spēlēt	12	
36	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т / Gaisa sildīšanas agregātu, kas sver līdz 0,25 tonnām, uzstādīšana	шт/gabals	1	
37	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 1,2 т [1,2] / Sagatavošana testēšanai, nodošana regulēšanai un iedarbināšanai, pieslēgšana elektriskajam tīklam elektriskajām mašīnām ar īsslēgtu rotoru ar vairoga gultņiem, kas pienāk samontētā veidā, svars līdz 1,2 t [1,2]	шт/gabals	1	
38	Вентилятор осьовий з входними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 / Aksiālais ventilators ar tīkla ieejas elementiem, uzstādīts gaisa vadā, šahtā, spraugā vai jumta tipa, N 4-8	Пристр. /lerīce	1	
Устаткування системи вентиляції / Ventilācijas sistēmas aprīkojums				

Склав / Sastādīts

В. Буф

С.В. Жук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] / [amats, paraksts (iniciāli, uzvārds)]

Перевірів / ES
pārbaudīju

С.Ю. Боровко

С.Ю. Боровко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] / [amats, paraksts (iniciāli, uzvārds)]