

ЗАТВЕРДЖЕНО / APSTIPRINĀTS

(назва організації, що затверджує) /
(apstiprinātāias organizācijas nosaukums)

Нарашчук О. Д. Коваленко

(посада, підпис, ініціали, прізвище) /
(amats, paraksts, iniciāli, uzvārds)

" 06 " листопада 20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ DARBU APJOMI

Поточний ремонт підвальних приміщень для облаштування найпростішого укриття Орлівський НВК/
на Pagraba telpu remonts bunkuru Oryol NPC

Об'єми робіт / Darba apjomi


Ч.ч./ п.с.	Найменування робіт і витрат/ Vārds darbi un izmaksas	Одиниця виміру/ Vienība	Кількість/ Numurs	Примітка/ Piezīme
1	2	3	4	5
1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м / Jumta seguma ierīkošana no profilētas loksnes ēkas augstumā līdz 25 m	м2/м2	19.24	
2	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] / Režģu konstrukciju ražošana [stāvvadi, balsti, kopnes utt.]	т/т	0.25	
3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / Nelielu metāla konstrukciju, kas sver līdz 0,1 t, uzstādīšana	т/т	0.25	
4	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів / Piekarināmās notekcaurules, līkumi, atslāņošanās un lejkannas no gataviem elementiem	м	15	
5	Установлення водостічних лійок / Notekcauruļu uzstādīšana	шт/gabals	2	
6	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 / Durvju bloku uzstādīšana akmens sienu ārējās un iekšējās atverēs, atvēruma laukums līdz 3 m2	м2/м2	4	
7	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю / Logu un durvju nogāžu plakano virsmu apmešana uz betona un akmens	м2/м2	2	
8	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 / Durvju bloku uzstādīšana akmens sienu ārējās un iekšējās atverēs, atvēruma laukums līdz 3 m2	м2/м2	8.5	
9	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю / Logu un durvju nogāžu plakano virsmu apmešana uz betona un akmens	м2/м2	4.85	
Підлога/ Stāvs				
10	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (прокладання гідроізоляційної мембрани) / Tvaika barjeras slāņa uzstādīšana plakanām virsmām no polietilēna plēves (hidroizolācijas membrānas ieklāšana)	м2/м2	77.42	
11	Улаштування підстильного шару бетонного / Betona arakšslāņa izkārtojums	м3/м3	7.742	
12	Армування стяжки дротяною сіткою / Stieģrojuma pastiprināšana ar stieņļu sietu	м2/м2	77.42	
13	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (за 2 рази) / Betona vai metāla-cementa pārklājumu slīpēšana (2 reizes)	м2/м2	77.42	
14	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар / Betona un apmesto virsmu gruntēšana, pirmā kārtā	м2/м2	77.42	

15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар/ Betona un arместо virsmu gruntēšana, nākošā kārtā	m ² /m ²	77.42
16	Покриття підлоги зносостійкою фарбою (за 2рази)/ Grīdas pārklāšana ar nodilumizturīgu krāsu (2 reizes)	m ² /m ²	77.42
Стіни/ Sienu			
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби/ Sienu iekšējo virsmu manuāla tīrīšana no eļļas, perhlorvinila krāsas	m ² /m ²	189.83
18	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (за 2 рази) / Betona vai metāla-cementa pārklājumu slīpēšana (2 reizes)	m ² /m ²	189.83
19	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань (за 2 рази)/ Vienkāršu fasāžu gruntēšana krāsošanai ar perhlorvinila krāsām no zemes un akmens un betona	m ² /m ²	189.83
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону/ Uzlabota sienu virsmu armešana iekštelpās ar cementa-kaļķa vai cementa javu uz akmens un betona	m ² /m ²	189.83
21	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)/ Vienkārša sienu krāsošana ar polivinilacetāta ūdens emulsijas maisījumiem uz armetuma un krāsošanai sagatavotām saliekamām konstrukcijām (2 reizes)	m ² /m ²	189.83
Стелі / Griesti			
22	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей мастикою вулканізуювальною тіоколовою/ Sienu paneļu horizontālo un vertikālo savienojumu blīvēšana ar vulkanizējošo tiokola mastiku	m/m	66
23	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби/ Griestu iekšējo virsmu manuāla tīrīšana no kaļķa krāsas	m ² /m ²	90
24	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (за 2 рази)/ Betona vai metāla-cementa pārklājumu slīpēšana (2 reizes)	m ² /m ²	90
25	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань (за 2 рази)/ Vienkāršu fasāžu gruntēšana krāsošanai ar perhlorvinila krāsām no zemes un sastatnēm (2 reizes)	m ² /m ²	90
26	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)/ Vienkārša griestu krāsošana ar polivinilacetāta ūdens emulsijas maisījumiem uz ģipša un krāsošanai sagatavotām saliekamām konstrukcijām (2 reizes)	m ² /m ²	90
Приміщення (санвузол) / Istaba (vannas istaba)			
27	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі / Iekšējo kanalizācijas tīklu tīrīšana	м трубопроводу/ m sauruļvadu	10
28	Прочищення дворової каналізаційної мережі / Pagalma kanalizācijas tīklu tīrīšana	м трубопроводу/ m sauruļvadu	10
29	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм / Kanalizācijas sauruļvadu ieguldīšana no polietilēna caurulēm ar diametru 50 mm	m/m	3
30	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм / Kanalizācijas sauruļvadu ieguldīšana no polietilēna caurulēm ar diametru 100 mm	m/m	2
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм / Ūdens padeves sauruļvadu ieguldīšana no polietilēna [polipropilēna] spiediena caurulēm ar diametru 20 mm	m/m	10
32	Установлення муфтових кранів водорозбірних / Savienojuma krānu uzstādīšana ūdens atdalīšanai	шт	4
Підлога / Stāvs			
33	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (за 2 рази) / Betona vai metāla-cementa pārklājumu slīpēšana (2 reizes)	m ² /m ²	6.54
34	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар / Betona un arместо virsmu gruntēšana, pirmā kārtā	m ² /m ²	6.54

35	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар / Betona un armesto virsmu gruntēšana, nākošā kārtā	m2/m2	6.54	
36	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт / Keramisko flīžu pārklājumu izkārtojums uz sausas līmes maisījuma šķīduma, flīžu skaits uz 1 m2 ir līdz 7 gab.	m2/m2	6.54	
Встановлення сантехніки / Santehnikas uzstādīšana				
37	Установлення унітазів з високо розташованим бачком (Демонтаж) / Tualešu uzstādīšana ar augstu cisternu (Demontāža)	комплектів/ комплектів	2	Демонтаж
38	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води / Vienu izlietņu uzstādīšana ar aukstā un karstā ūdens padevi	к-т/ комплектів/ комплектів	2	
39	Установлення змішувачів / Mikseru uzstādīšana	шт/gabals	2	
40	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком / Tualešu uzstādīšana ar tieši piestiprinātu cisternu	к-т/ комплектів	2	
41	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо / Pakaramo, glāžu turētāju, vannu margu uzstādīšana u.c Електромонтажні роботи / Elektrības darbi	шт/gabals	2	
42	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг / Grupas apgaismojuma paneļu uzstādīšana gatavā nišā vai pie sienas, kas sver līdz 3 kg	шт/gabals	1	
43	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм / Viniplasta cauruļu ieklāšana, komplektā ar normalizētiem elementiem, gar sienām un kolonnām ar stiprinājumu ar augšējām skavām, parastās ejas diametrs līdz 32 mm	м/м	60	
44	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 / Pirmā viendzīslu vai daudzdzīslu stieples pievilkšana ieliktajās caurulēs vai metāla uznavās vispārējā pīnumā ar kopējo šķērsriezumu līdz 16 mm2	м/м	60	
45	Установлення розподільних коробок / Sadales kārbu uzstādīšana	шт/gabals	8	
46	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 (Монтаж світильників світлодіодних лінійних) / Spuldžu uzstādīšana dienasgaismas spuldzēm, kas uzstādītas uz tapām, lampu skaits līdz 2 (Lineāro LED lampu uzstādīšana)	шт/gabals	8	
47	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних / Hermētisko un daļēji hermētisko slēdžu uzstādīšana Влаштування системи вентиляції / Ventilācijas sistēmas sakārtošana	шт/gabals	4	
48	Монтаж рекуператорів, екранів, коробок, завантажувальних і розвантажувальних камер обертових печей та сушарок із листової сталі / Rekuperatoru, sietu, iekraušanas un izkraušanas kameru uzstādīšana rotācijas krāsnīm un kaltēm no lokšņu tērauda	т/т	0.05	
49	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм / Pretvārstu uzstādīšana ar diametru līdz 355 mm	клапан / vārsts	2	
50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів / Elastīgu ieliktnu uzstādīšana radiālajiem ventilatoriem	m2/m2	0.0628	
51	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм / Gaisa vadu ieklāšana ar perimetru 800 mm un 1000 mm no H klases lokšņu tērauda [normāls] ar biezumu 0,5 mm	m2/m2	36	
52	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 / Žalūziju tērauda režģu uzstādīšana ar izlīdzināšanu un fiksāciju ar laukumu līdz 0,25 m2 gaismā	ґрати/spēlēt	12	
53	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т / Gaisa sildīšanas agregātu, kas sver līdz 0,25 tonnām, uzstādīšana	шт/gabals	1	

54	Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 1,2 т [1,2] / Sagatavošana testēšanai, nodošana regulēšanai un iedarbināšanai, pieslēgšana elektriskajam tīklam elektriskajām mašīnām ar īsslēgtu rotoru ar vairoga gultņiem, kas pienāk samontētā veidā, svārs līdz 1,2 t [1,2]	шт/gabals	1	
55	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 / Aksiālais ventilators ar tīkla ieejas elementiem, uzstādīts gaisa vadā, šahtā, spraugā vai jumta tipa, N 4-8 Устаткування системи вентиляції / Ventilācijas sistēmas aprīkojums	Пристр. /Lerīce	1	


Склав / Sastādīts



С.В. Жук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] / [amats, paraksts (iniciāli, uzvārds)]

Перевірів / ES
pārbaudīju



С.Ю. Боровко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] / [amats, paraksts (iniciāli, uzvārds)]